

variant	omschrijving	voordelen	nadelen	bouwkosten	mogelijke extra kosten teerhoudend fundering	score
1	Aanbrengen ongebonden Gravier d'or op bestaande verharding			€ 153.600,00		2
		Voldoet aan beoogde uitstraling	Scheur in fundering komen mogelijk terug in oppervlak			
		Makkelijk in onderhoud	Meer onderhoudskosten op de totale levensduur			
		Relatief goedkope oplossing	Heeft maar een levensduur van 20 jaar			
		Oplossing blijkt op huidige constructie effectief	Bestaande fundering blijft zitten waardoor er extra hoge storkosten door geschoven worden naar de toekomst			
2	Verwijderen coating en aanbrengen ongebonden Gravier d'or op bestaande verharding			€ 165.600,00		3
		Voldoet aan beoogde uitstraling	Scheur in fundering komen mogelijk terug in oppervlak			
		Makkelijk in onderhoud	Meer onderhoudskosten op de totale levensduur			
		Realtief goedkope oplossing	Heeft maar een levensduur van 20 jaar			
		Oplossing blijk op huidige constructie effectief	Bestaande fundering blijft zitten waardoor er extra hoge storkosten door geschoven worden naar de toekomst			
3	Verwijderen gehele constructie en aanbrengen funderingsconstructie met asfalt kleur GEEL			€ 370.300,00	€ 67.000,00	4
		Een kwalitatief goede constructie	Asfaltpaden passen niet in de uitstraling van vestingpaden			
		Oppervlak is glad	Risico van hogere storkosten als blijkt dat de fundering teerhoudend is			
		Fundering wordt verwijderd zodat risico's van extreem hoge storkosten in toekomst wordt vermeden	Kleur asfalt kleur geel is duurder dan zwart asfalt			
			reatief veel onderhoud gedurende levensduur			
4	Verwijderen gehele constructie en aanbrengen constructie met zwart asfalt			€ 285.700,00	€ 67.000,00	5
		Een kwalitatief goede constructie	Asfaltpaden passen niet in de uitstraling van vestingpaden			
		Oppervlak is glad	Risico van hogere storkosten als blijkt dat de fundering teerhoudend is			
		Fundering wordt verwijderd zodat risico's van extreem hoge storkosten in toekomst wordt vermeden	reatief veel onderhoud gedurende levensduur			
5	Verwijderen gehele constructie en aanbrengen zandbed met gebakken klinker			€ 541.300,00	€ 67.000,00	1
		Gebakken klinkers passen bij uitstek binnen de historische uitstraling van de omgeving	Risico van hogere storkosten als blijkt dat de fundering teerhoudend is			
		Gebakken klinkers worden het meest gebruikt als vestingswandelpaden in de 10 mooiste vestingsplaatsen in Nederland	Er kan grasgroei in de voegen van de verharding ontstaan			
		Fundering wordt verwijderd zodat risico's van extreem hoge storkosten in toekomst wordt vermeden	Nu een forse investering			
		Gebakken klinkeris een duurzame oplossing				
		Levensduur van gebakken klinkers is meer dan 100 jaar dus lage afschrijving				
		Realtief lage onderhoudskosten				
		Doorrekening LCC blijkt de totale kosten relatief laag waardoor dit nu een goede investering is				